



Objeto: Complementação de Serviços da Academia de Saúde
Tipo: Execução de serviços
Local: Rua Maria Celeste Ferrugem Rosa – Loteamento Rosa I - Glorinha/RS
Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha

| Planilha Orçamentária do Serviço | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------|------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|----------------------|--------|----------------|
| Item | Serviços | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Unitário com BDI (R\$) | Valor Parcial (R\$) | | Preço Total do Item (R\$) | | | Participação no valor total (%) | Composição utilizada | Código | Observações |
| | | | | | | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra | Total | | | | |
| 1. | Complementação de Serviços da Academia de Saúde | | | | | | | 22.232,31 | 9.528,13 | 31.760,44 | 100,00% | | | |
| 1.1 | PLACA EXTERNA - identificação do polo 1,40x0,90 m - em estrutura metalon galvanizado e revestimento em ACM] | un. | 1,00 | 1.419,00 | 1.702,80 | 1.191,96 | 510,84 | 1.191,96 | 510,84 | 1.702,80 | 5,36% | COTAÇÃO | 001 | ago/20 |
| 1.2 | Totem Principal - TP - Estrutura Metálica tubo Galvanizado (metalon) / Pintura / Chapa ACM 3mm com acabamento em pintura automotiva e marcas aplicadas por processo serigráfico | un. | 1,00 | 4.910,00 | 5.892,00 | 4.124,40 | 1.767,60 | 4.124,40 | 1.767,60 | 5.892,00 | 18,55% | COTAÇÃO | 002 | ago/20 |
| 1.3 | Totem Espaço de Vivência - TEV - Estrutura Metálica tubo Galvanizado (metalon) / Pintura / Chapa ACM 3mm com acabamento em pintura automotiva e marcas aplicadas por processo serigráfico | un. | 1,00 | 3.535,00 | 4.242,00 | 2.969,40 | 1.272,60 | 2.969,40 | 1.272,60 | 4.242,00 | 13,36% | COTAÇÃO | 003 | ago/20 |
| 1.4 | Totem Espaço Multiuso - TEM - Estrutura Metálica tubo Galvanizado (metalon) / Pintura / Chapa ACM 3mm com acabamento em pintura automotiva e marcas aplicadas por processo serigráfico | un. | 1,00 | 3.775,00 | 4.530,00 | 3.171,00 | 1.359,00 | 3.171,00 | 1.359,00 | 4.530,00 | 14,26% | COTAÇÃO | 004 | ago/20 |
| 1.5 | Totem Espaço Equipamentos - TEE - Estrutura Metálica tubo Galvanizado (metalon) / Pintura / Chapa ACM 3mm com acabamento em pintura automotiva e marcas aplicadas por processo serigráfico | un. | 1,00 | 3.775,00 | 4.530,00 | 3.171,00 | 1.359,00 | 3.171,00 | 1.359,00 | 4.530,00 | 14,26% | COTAÇÃO | 005 | ago/20 |
| 1.6 | Totem Espaço Multiuso e Espaço com Equipamentos - TEME - Estrutura Metálica tubo Galvanizado (metalon) / Pintura / Chapa ACM 3mm com acabamento em pintura automotiva e marcas aplicadas por processo serigráfico | un. | 1,00 | 3.775,00 | 4.530,00 | 3.171,00 | 1.359,00 | 3.171,00 | 1.359,00 | 4.530,00 | 14,26% | COTAÇÃO | 006 | ago/20 |
| 1.7 | Totem Aqui Tem Academia - TAT - Estrutura Metálica tubo Galvanizado (metalon) / Pintura / Chapa ACM 3mm com acabamento em pintura automotiva e marcas aplicadas por processo serigráfico | un. | 1,00 | 3.535,00 | 4.242,00 | 2.969,40 | 1.272,60 | 2.969,40 | 1.272,60 | 4.242,00 | 13,36% | COTAÇÃO | 007 | ago/20 |
| 1.8 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | kg | 3,80 | 6,00 | 7,20 | 5,04 | 2,16 | 19,15 | 8,21 | 27,36 | 0,09% | SINAPI | 11026 | SINAPI 2020/06 |
| 1.9 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | un. | 36,00 | 11,00 | 13,20 | 9,24 | 3,96 | 332,64 | 142,56 | 475,20 | 1,50% | SINAPI | 11975 | SINAPI 2020/06 |
| 1.10 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. | m2 | 3,60 | 13,00 | 15,60 | 10,92 | 4,68 | 39,31 | 16,85 | 56,16 | 0,18% | SINAPI | 96617 | SINAPI 2020/06 |
| 1.11 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | m3 | 1,80 | 166,40 | 199,68 | 139,78 | 59,90 | 251,60 | 107,83 | 359,42 | 1,13% | SINAPI | 92873 | SINAPI 2020/06 |
| 1.12 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES | m2 | 4,20 | 78,55 | 94,26 | 65,98 | 28,28 | 277,12 | 118,77 | 395,89 | 1,25% | SINAPI | 96531 | SINAPI 2020/06 |
| 1.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM | kg | 72,00 | 9,00 | 10,80 | 7,56 | 3,24 | 544,32 | 233,28 | 777,60 | 2,45% | SINAPI | 96544 | SINAPI 2020/06 |
| TOTAL DO MATERIAL | | R\$ 22.232,31 | | | | 70,00% | | | | | | | | |
| TOTAL DA MÃO DE OBRA | | R\$ 9.528,13 | | | | 30,00% | | | | | | | | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | R\$ 31.760,44 | | | | 100,00% | | | | | | | | |

Notas

1. BDI utilizado:
2. Encargos sociais:
3. Data de preço:

20,00%
69,56 % (mês)

Glorinha, 26 de agosto de 2020.

SINAPI=01/2020 (não desonerado)
Banco de preços (2020)
Cotação de mercado (08/2020)

VICTOR MARTINS TEIXEIRA
ENG. CIVIL
SETOR DE PROJETOS