Objeto: Piso de Concreto para instalação de Academia do Esporte
Tipo: Construções
Local: Praça João Carlos Filho - LOTEAMENTO BELA VISTA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Glorinha

Planilha Orçamentária do Serviço

Item	Serviços	Unid.	QTDE	Valor Unitário (R$)	Valor Unitário com BDI (R$)	Valor Parcial (R$)		Preço Total do Item (R$)			Referência	Código
						Material	M. de Obra	Material	M. de Obra	Total		
1	**SERVIÇOS INICIAIS**							**231,28**	**99,12**	**330,39**		
1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	95,60	0,47	0,56	0,39	0,17	37,74	16,18	53,92	SINAPI	73822/2
1.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	m²	95,60	2,41	2,89	2,02	0,87	193,53	82,94	276,48	SINAPI	97084
2.	**PISO**		**95,6**					**4.308,86**	**1.846,66**	**6.155,52**		
2.1	Lastro de Brita nº03 com preparo de fundo, lançamento manual	m³	2,88	2,48	2,98	2,08	0,89	6,00	2,57	8,57	SINAPI	83338
2.2	Piso tactil em placa de concreto direcional e alerta instalado	Unid.	80,00	5,10	6,12	4,28	1,84	342,72	146,88	489,60	SINAPI	propria
2.4	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 (PISO E RAMPA)	M3	10,10	408,88	490,66	343,46	147,20	3.468,94	1.486,69	4.955,63	SINAPI	97094
2.5	Fornecimento e instalação de lona preta / 150 micras	M2	95,60	4,78	5,74	4,02	1,72	383,85	164,51	548,36	SINAPI	94107
2.6	JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	142,00	0,90	1,08	0,76	0,32	107,35	46,01	153,36	SINAPI	72183
3.	**PISO**							**191,12**	**81,91**	**273,03**		
3.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	m2	95,60	2,38	2,86	2,00	0,86	191,12	81,91	273,03	SINAPI	9537

TOTAL DO MATERIAL	**R$**	**4.731,26**
TOTAL DA MÃO DE OBRA	**R$**	**2.027,68**
TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$**	**6.758,95**

** A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA EM UM PERIODO ÚNICODE EXECUÇÃO DE 30 DIAS.

Glorinha, 17 de julho de 2019

1. BDI utilizado: **20%**

2. Encargos sociais: .....

SINAPI=Maio/2019 (desonerado) **84,16% por hora**

Kelly Tireli Orita
Arquiteta e Urbanista
Responsável Técnico