


Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA
Tipo: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM PISO INTERTRAVADO
Local: RUA POGGI MARCOS DOS REIS
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

REFERÊNCIA SINAPI FEV-2019/SMOV/SICRO (DESONERADA)
 BDI ADOTADO - 25,60%
 ENCARGOS SOCIAIS - 83,74 % (HORA)



Planilha Orçamentária

Planilha Orçamentária											
Item	Serviços	Uni.	Qtd	Valor Unitário (R\$)	Valor Unitário com BDI (R\$)	Valor Parcial (R\$)		Preço Total do Item (R\$)			Código SINAPI/SMO V/ SICRO/ PROPRIA
						Material	M. de Obra	Material	M. de Obra	Total	
1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								3.863,98	708,61	4.572,59	
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	220,00	276,32	193,42	82,90	557,06	238,74	795,80	SINAPI 74209/1
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,5 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	4,00	440,00	552,64	552,64	0,00	2.210,56	0,00	2.210,56	SINAPI 10775
1.3	MOBILIZAÇÃO	VB	1,00	1.247,00	1.566,23	1.096,36	469,87	1.096,36	469,87	1.566,23	PROPRIA ADM001
2 PAVIMENTAÇÃO								125.021,68	62.856,10	187.877,78	
2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	M3	736,32	6,38	8,01	5,00	3,01	3.681,60	2.216,32	5.897,92	SINAPI 89889
2.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	4.417,92	0,78	0,98	0,70	0,28	3.092,55	1.237,01	4.329,56	SINAPI 93590
2.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.416,00	1,00	1,26	1,00	0,26	1.416,00	368,16	1.784,16	SINAPI 72961
2.4	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.416,00	45,00	56,52	39,00	17,52	55.224,00	24.808,32	80.032,32	SINAPI 92399
2.5	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	424,80	72,00	90,43	50,41	40,02	21.414,17	17.000,49	38.414,66	SINAPI 96396
2.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO MELHORADO COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	141,60	29,98	37,65	26,36	11,30	3.731,87	1.599,37	5.331,24	SINAPI 96389
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016	M3XKM	22.656,00	0,52	0,65	0,46	0,20	10.308,48	4.417,92	14.726,40	SINAPI 93593
2.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	40,32	500,00	628,00	439,60	188,40	17.724,67	7.596,29	25.320,96	SINAPI 94990
	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	28,00	110,40	138,66	97,06	41,60	2.717,68	1.164,80	3.882,48	SINAPI 94116
2.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	224,00	29,00	36,42	25,49	10,93	5.710,66	2.447,42	8.158,08	SINAPI 94273
3 DRENAGEM PLUVIAL								13.415,31	16.385,57	29.800,88	
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADORA	M3	440,00	4,80	6,03	2,72	3,31	1.196,80	1.456,40	2.653,20	SINAPI 90106
3.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	22,00	160,40	201,46	90,66	110,80	1.994,52	2.437,60	4.432,12	SINAPI 94103

3.3	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	220,00	69,25	86,98	39,15	47,83	8.613,00	10.522,60	19.135,60	SINAPI 95568
3.4	EXEC POÇO DE VISITA TIPO B 1,00X1,00X1,50 COMPLETO	UN.	2,00	1.030,04	1.293,73	582,18	711,55	1.164,36	1.423,10	2.587,46	SMOV 158
3.5	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_05/2018	M	0,80	987,76	1.240,63	558,29	682,34	446,63	545,87	992,50	SINAPI 99254
4 SINALIZAÇÃO								3.518,07	4.286,87	7.804,94	
4.1	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	11,60	21,66	27,20	12,24	14,96	141,99	173,53	315,52	SINAPI 72947
4.2	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN.	1,00	217,21	272,82	122,77	150,05	122,77	150,05	272,82	SICRO 5213440
4.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,8m - película retrorrefletiva tipo I e SI	UN.	1,00	217,21	272,82	122,77	150,05	122,77	150,05	272,82	SICRO 5213449
4.4	Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização	UN.	2,00	185,39	232,85	104,79	128,06	209,58	256,12	465,70	SICRO MODIFICADA 5213851
4.5	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA	UN.	896,00	5,76	7,23	3,26	3,97	2.920,96	3.557,12	6.478,08	PROPRIA SIN001
5 SERVIÇO FINAIS								1.379,57	2.324,82	3.704,39	
5.0	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	1.416,00	1,20	1,51	0,20	1,31	283,20	1854,96	2138,16	SINAPI 9537
5.1	DESMOBILIZAÇÃO	VB.	1,00	1.247,00	1566,23	1.096,36	469,87	1096,37	469,86	1566,23	PROPRIA ADM002
TOTAL DO MATERIAL			R\$ 147.198,61		45,00%						
TOTAL DA MÃO DE OBRA			R\$ 86.561,97		55,00%						
TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 233.760,58		100,00%						



Victor Martins Teixeira
Engenheiro Civil
Secretaria de Governo e Habitação